

BG LIFT T250

NOLO A CALDO (con nostro operatore)

AUTOGRU

Dati tecnici

Altezza max lavoro	11 m
Sbraccio max di lavoro	8,43 m
Altezza max lavoro con JIB idraulico	16,30 m
Sbraccio max di lavoro con JIB idraulico	12,85 m
Carico max gru	2500 kg / 1,5 m
Sbraccio max di lavoro	16,50 m
Angolo di rotazione	270°
Limitatore di carico	Elettronico
Stabilizzazione	H + H
Peso standard	3150 kg

ACCESSORI

- › JIB: 210 kg
- › MOTORE ELETTRICO: 40 kg
- › ARGANO: 65 kg




BG LIFT T250

NOLO A CALDO (con nostro operatore)

AUTOGRU

Dimensioni (mm)



BG LIFT T250


NOLO A CALDO (con nostro operatore)

AUTOGRU

Diagramma di lavoro

Altezza max lavoro 11 m

Sbraccio max lavoro 8,43 m



BG LIFT T250

NOLO A CALDO (con nostro operatore)

AUTOGRU

Diagramma di lavoro

Altezza max lavoro 16,30 m

Sbraccio max lavoro 12,85 m

